

MONTAGEVEJLEDNING

Loftlem med saksestige - Eksklusiv

Indendørs loftlem: manuel og elektrisk variant | TYPO3: 300 og 301

Vigtigt: Brug altid den seneste originale producentvejledning for det leverede produkt. Denne danske oversigt hjælper med forberedelse, arbejdsgang og kontrol, men ændrer ikke producentens krav eller projektets dokumentation.

Før montagen

- Kontrollér produktet. Sammenhold typeskilt, mål, brandklasse og betjening med ordre og følgeseddel. Stop ved afvigelser.
- Kontrollér underlaget. Åbningen og den bærende konstruktion skal være egnet til produktets vægt og den dokumenterede anvendelse.
- Afspær arbejdsområdet. Brug egnet løfteudstyr, faldsikring og personlige værnemidler. Beskyt løse dele mod nedstyrtning.
- Læs originalvejledningen. Denne danske oversigt erstatter ikke producentens seneste originale montage- og betjeningsvejledning.

Produktets særlige kontrolpunkter

- Må kun bruges i den loftkonstruktion og det indeklima, som produktet er dokumenteret til.
- Karmen må ikke vrides ved fastgørelse; kontrollér lågegang og fugebredde før færdiggørelse.
- Elektrisk tilslutning må kun udføres efter det aktuelle diagram og af kvalificeret fagperson.

STOP montagen ved beskadigede dele, uoverensstemmelse mellem produkt og ordre, manglende dokumentation eller en åbning/konstruktion, der ikke svarer til den projekterede løsning.

Anbefalet arbejdsgang

- 1. Modtagekontrol: Kontrollér emballage, karm, lem, stige, beslag, tætninger, kabler og medfølgende dele for transportskader.
- 2. Forbered åbningen: Kontrollér hulmål, fri plads, færdigt gulvniveau og den valgte bygningsopbygning. Brand-, fugt- og isoleringskrav skal være afklaret før montage.
- 3. Løft og placér: Hold produktet lukket og sikret under løft. Placér karmen i åbningen uden vrid, og understøt den forsvarligt.
- 4. Ret ind: Kontrollér vater, diagonaler og ensartede fuger. Foretag midlertidig fastholdelse, før permanent fastgørelse udføres.
- 5. Fastgør: Brug kun de montagepunkter, beslag og befæstelser, der er angivet til den aktuelle variant og underlaget. Undgå at deformere karmen.
- 6. Tilslut konstruktionen: Før isolering samt luft-, damp- og eventuel vandtætning ubrudt frem til karmen efter den projekterede tag- eller loftopbygning.
- 7. Tilpas stigen: Indstil til den målte, færdige rumhøjde efter originalvejledningen. Trin og stigeled skal stå stabilt og korrekt i brugsposition.
- 8. Slutkontrol: Åbn og luk flere gange. Kontrollér låsning, bevægelse, anslag, tætninger, trin, fastgørelser og fri passage. Overdrag vejledningerne til den driftsansvarlige.

Dokumentér før aflevering

- Typeskilt og produktvariant.
- Åbning, understøtning og fastgørelser før lukning.
- Tilslutning til loft/tag samt tætninger.
- Funktionsprøve og eventuel elektrisk kontrol.
- Dato, montør og eventuelle afvigelser.

Officiel vejledning

Åbn den aktuelle producentvejledning: [officiel montage- og betjeningsvejledning](#).

Kontrollér altid dokumentets revisionsdato og produktets typeskilt. Ved tvivl kontaktes Loft & Lys før arbejdet fortsættes.